

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(технологического присоединения) объекта

к централизованной системе холодного водоснабжения

Объект: Многоквартирные жилые дома стр.№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

11, 12, 13, 14, многэтажные паркинги №20, 21, школа, детский

сад, магазин в микрорайоне №7 III очереди строительства жилого

района Арбеково г. Пензы

Кадастровый номер земельного участка: 58:29:1008003:575, 58:29:1008003:580, 58:29:1008003:585,

58:29:1008003:587, 58:29:1008003:601, 58:29:1008003:603, 58:29:1008003:1121, 58:29:1008003:1122,

58:29:1008003:1124, 58:29:1008003:1125, 58:29:1008003:1126, 58:29:1008003:1162, 58:29:1008003:1163,

58:29:1008003:1170, 58:29:1008003:1171, 58:29:1008003:1172, 58:29:1008003:1173, 58:29:1008003:1174

Заказчик: ООО "Застава"

Основание: заявление № 98 от 28.06.2017 г.

1. Срок действия настоящих условий составляет 3 года.
2. Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения. Необходимо выбрать один из вариантов:
(Вариант А) Точку подключения определить на проектируемой водопроводной сети 203 600 мм, идущей от НСВ «Побочино» (проектируемая).
(Вариант Б) Точку подключения возможно определить проектом на ведомственной водопроводной сети 203 600 мм, идущей на микрорайон №6 3-ей очереди строительства жилого района Арбеково, при наличии письменного согласия владельца (ов) ведомственной водопроводной сети.
3. Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения.
 - 3.1. Разработать проект водоснабжения и предоставить его на согласование в ООО «Городоканализ» в 2-х экземплярах.
 - 3.2. При проектировании предусмотреть проезды вдоль трасс водопровода и подземды и кверсы в колодцах, трассу водопровода вне пределов проезжих частей улиц и дорог. При прокладке водопровода в проезжей части учитывать требования СП 42.13330.2011 и установку под лок опорной плиты.
 - 3.3. Размещение проектируемого объекта, не относящегося к действующим сетям водопровода и канализации, должно соответствовать требованиям СП 42.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 52.13330.2012.
 - 3.4. При несоблюдения пункта 3.3 данных условий, произвести вынос сетей водоснабжения и канализации, попадающих в зону размещения объекта. Технические условия на вынос сетей запросить дополнительно.
 - 3.5. Предусмотреть анкеровку сетей, попадающих под застройку, с забутовкой трубопроводов и колодезь или их демонтаж.
 - 3.6. Проектирование сетей водоснабжения для объектов нового строительства, реконструкции или капитального ремонта могут осуществлять проектные организации, имеющие лицензию на право проектирование объектов.
 - 3.7. С ООО «Городоканализ» заключать договор на отпуск воды.
 - 3.8. Подключение возможно после ввода в эксплуатацию 1-й очереди проектируемой НСВ «Побочино».
4. Предельную глубину трубопровода определить проектом при выборе точки подключения.
5. Гарантируемый свободный вынос в точке подключения к сети централизованного водоснабжения составляет 55 метров.
6. Разрешенный отбор объема холодной воды составляет 3756,248 м³/сут. Режим водопотребления (отпуска) – равномерный.
7. Требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности приведены в Приложении «А».
8. Поворотомеша (вращение – 30,0 д/с, внутреннее – 2 × 5,0 д/с, автоматическое – 30,0 д/с) возможно выполнить согласно п.2 данного приложения.

9. Границу эксплуатационной ответственности принять согласно акта о разграничении эксплуатационной ответственности, являющегося приложением №2 к договору холодного водоснабжения, заключенному между ООО «Горводоканал» и заказчиком.

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства

Заместитель технического директора
П.В. Шенюков П.В. Шенюков

«18» *августа* 2017 г.



Заказчик

Генеральный директор
Е.И. Коржинникова Е.И. Коржинникова

«18» *августа* 2017 г.

